

TROŠKOVNIK
Uređenje Parka za pse

Red. br.	OPIS RADA	Jed. mjere	Količina	Jed. Cijena	Ukupno
1	PRIPREMNI RADOVI				
1,1	GEODETSKI RADOVI				
	ISKOLČENJE TRASE I OBJEKTA				
	Iskolčenje svih elemenata na gradilištu. Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova Investitoru.				
	Obračun radova:	paušal			
	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				
2	STAZE I OPREMA PARKA				
2,1	ISKOP HUMUSA				
	Rad obuhvaća površinski iskop humusa debljine 20cm, na mjestima projektiranih staza. Stavka uključuje i utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju. Rad se obračunava prema m3 iskopanog humusa.				
	Obračun radova:	m3	83,00		
2,2	NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA				
	Izrada nosivog sloja staze od zrnatog kamenog materijala frakcija 0-30 mm. Debljina sloja iznosi 15 cm. Rad prema m3 ugrađenog materijala.				
	Obračun radova:	m3	62,00		
2,3	IZRADA ZAVRŠNOG SLOJA STAZA				
	Rad obuhvaća izradu završnog sloja staza sipinom frakcija 0-8 mm. Debljina sloja iznosi 5 cm. Obračun rada prema m2 strano izvedenih površina.				
	Obračun radova:	m2	413,00		
2,4	RUBNJACI				
	Nabava, doprema i ugradnja pocinčanih rubnjaka na rubovima staza. Visina rubnjaka iznosi 11 cm. Obračun radova prema stvarno ugrađenim m' rubnjaka				
	Obračun radova:	m'	336,00		
2,5	KLUPE ZA SJEDENJE				
	Nabava, doprema i postava klupa za sjedenje tipa barokna klupa, sa temeljenjem i montažom. Obračun radova prema kom postavljenih klupa.				
	Obračun radova:	kom	8,00		
2,6	KOŠEVI ZA SMEĆE				
	Nabava, doprema i montiranje koševa za smeće. Ova stavka uključuje sve dodatne materijale i radove temeljenja i postave koševa. Obračun radova prema kom postavljenih koševa za smeće.				
	Obračun radova:	kom	2,00		

2,7	KOŠEVI ZA PSEĆI IZMET				
	Nabava, doprema i montiranje koševa za pseći izmet sa vrećicama za skupljanje izmeta. Ova stavka uključuje sve dodatne materijale i radove temeljenja i postave koševa.. Obračun radova prema kom postavljenih koševa za za pseći izmet.				
	Obračun radova:	kom	2,00		
2,8	OGLASNI PANO				
	Nabava, doprema i montiranje oglasnog panoa čija konstrukcija se sastoji od 2 pocinčana čelična stupa dimenzija 50/50/4 mm, na osnovom razmaku 55 cm, ubetoniranih u temelje dimenzija 25/25/90 cm, na dubini 80 cm. Na stupove su pričvršćene drvene letvice dimenzija 3/5 cm, duljine 70 cm, međusobno razmahnute 3 cm. Ukupna dimenzija površine za prihvat panoa je 70x53 cm. Ukupna visina oglasnog panoa je 180 cm.				
	Obračun radova:	kom	1,00		
UKUPNO STAZE I OPREMA PARKA					
3	OGRADA				
3,1	Nabava doprema i ugradnja ograde				
	Nabava, doprema i montaža ograde visine 173 cm. Ograda se sastoji od panela, stupova, temelja stupova te spojnih elemenata. Stupovi se izvode kao pocinčani kvadratni čelični profili 60x60x1.5 mm, ukupne dužine 225 cm. Paneli su sastavljeni od čelične pocinčane žice s otvorima 200x50 mm. Dimenzije panela su: 250 cm x 173 cm. Temelji stupova su kružnog poprečnog presjeka promjera 30 cm i visine 60 cm. Stup se izvodi 50 cm u temelj. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju stupova, panela, temelja stupova, svih spojna elemenata potrebnih za kompletno izvođenje ograde, te vrata u ogradi prema projektu (kao <i>KLASIK SUSTAV</i> , proizvođača <i>Pletex ili jednakovrijedno</i>). Obračun prema m ² izvedene ograde.				
3.1.1	Ograda	m ²	250,00		
3.1.2	Dvokrila okretna vrata širine 300 cm (širine krila 150 cm)	kom	2,00		
3.1.3	Jednokrila pješaka okretna vrata širine 100 cm	kom	4,00		
UKUPNO OGRADA					
4	SPRAVE ZA PSE				
4,1	Nabava, doprema i postava SPRAVE br. 1 : 6 većih otpadnih kamionskih guma obojanih u žutu boju za gume na razmaku od 1,0 m, za provlačenje većih pasmina pasa. Stavka uključuje sve dodatne radove i materijale za učvršćenje guma u tlo.				
	Obračun radova:	kom	2,00		
4,2	Nabava, doprema i postava SPRAVE br. 2 : 8 drvenih stupića visine 1,2 m obojanih u plavu boju, na razmaku od 0,8 m za provlačenje pasa između. Stavka uključuje sve dodatne radove i materijale za temeljenje i učvršćenje stupova u tlo.				
	Obračun radova:	kom	2,00		
4,3	Nabava, doprema i postava SPRAVE br. 3 : 1 viseći kolut (biciklistička guma) za preskakanje obješen na drvenu U-konstrukciju visine 2,0 m i širine 1,0 m. Stavka uključuje sve dodatne radove i materijale za učvršćenje konstrukcije u tlo i učvršćenje gume protiv njihanja na stupove i gredu konstrukcije.				
	Obračun radova:	kom	2,00		

4,4	Nabava, doprema i postava SPRAVE br. 4 : most za pretrčavanje sa letvicama protiv proklizavanja širine 1,0 m, manjeg nagiba stranica duljine 1,5 m, ukupne duljine 3,0 m, maksimalne visine u sredini do 1,0 m. Stavka uključuje sve dodatne radove i materijale za učvršćenje konstrukcije u tlo. Obračun radova:	kom	2,00		
4,5	Nabava, doprema i postava SPRAVE br. 5 : tunel od 3 betonske cijevi za kanalizaciju, promjera 1,0 m, postavljene jedna do druge. Stavka uključuje sve dodatne radove i materijale za učvršćenje cijevi u tlo. Obračun radova:	kom	2,00		
4,6	Nabava, doprema i postava SPRAVE br. 6 : visinska greda duljine 10,0 m i širine 0.2 m sa koso položenim gredama za silazak na svakoj strani duljine 3,0 m; postavljena i učvršćena na razmaku 2,0 m na uzdužno postavljene kamionske gume obojane u plavu boju. Stavka uključuje sve dodatne radove i materijale za učvršćenje guma u tlo. Obračun radova:	kom	2,00		
UKUPNO SPRAVE ZA PSE					
REKAPITUALCIJA					
1	PRIPREMNI RADOVI				
2	STAZE I OPREMA PARKA				
3	OGRADA				
4	SPRAVE ZA PSE				
UKUPNO					
PDV 25 %					
SVEUKUPNO					
<i>Slikovni opis sprava 1-6 nalazi se na nacrtu <u>SITUACIJA S PRIKAZOM OPREME</u></i>					

M.P.

(potpis odgovorne osobe ponuditelja)

U _____, dana _____ 2015.